

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Katowice ulica Roździeńska nr 25
INWESTOR : Technikum Gastronomiczne
ADRES INWESTORA : Katowice ulica Roździeńska nr 25
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2012 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.02.2012 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.3*2.4*10+1.3*2.45*11+1.3*2.78*8+1.3*2.3*8	m ² m ²	119.067	
				RAZEM	119.067
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 0.47*1.96*12+1.35*0.64*6	szt. szt.	16.238	
				RAZEM	16.238
3	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.47*0.06*12+1.3*0.06*10+1.3*0.06*11+1.3*0.06*8+1.3*0.06*8	m ² m ²	3.224	
				RAZEM	3.224
4	KNR 4-01 1305-09	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. ponad 20 mm 4*6	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.35*0.64*6	m ² m ²	5.184	
				RAZEM	5.184
6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.35*0.64*6	m ² m ²	5.184	
				RAZEM	5.184
7	KNR-W 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształowników lub płaskowników 0.15*4*6	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
8	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільniowych 1.4*0.25*8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
9	NNRNKB 202 0925-01	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - ściany 1.4*0.25*8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
10	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 0.47*1.96*12	m ² m ²	11.054	
				RAZEM	11.054
11	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1.3*2.4*10+1.3*2.45*11+1.3*2.78*8+1.3*2.3*8	m ² m ²	119.067	
				RAZEM	119.067
12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu marmurowego 0.47*12+1.3*27	szt. szt.	40.740	
				RAZEM	40.740
13	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.96+1.96+0.47)*12+(2.4+2.4+1.3)*10+(2.45+2.45+1.3)*11+(2.78+2.78+1.3)*8+(2.3+2.3+1.3)*8	m m	283.960	
				RAZEM	283.960
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [(1.96+1.96+0.47)*12+(2.4+2.4+1.3)*10+(2.45+2.45+1.3)*11+(2.78+2.78+1.3)*8+(2.3+2.3+1.3)*8]*0.2	m ² m ²	56.792	
				RAZEM	56.792
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(1.96+1.96+0.47)*12+(2.4+2.4+1.3)*10+(2.45+2.45+1.3)*11+(2.78+2.78+1.3)*8+(2.3+2.3+1.3)*8]*0.2	m ² m ²	56.792	
				RAZEM	56.792
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (1.3*2.4*10+1.3*2.45*11+1.3*2.78*8+1.3*2.3*8+0.47*1.96*12+1.35*0.64*6)*0.10	m ³ m ³	13.531	
				RAZEM	13.531