

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-03 1116-03</b>	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 300	m m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2	<b>KNR 4-03 1120-03</b>	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	<b>KNR 4-03 1124-01</b>	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	<b>KNR 4-03 1134-02</b>	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłokowych 35	szt. szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
5	<b>KNR 4-03 1127-03</b>	Demontaż łączników warstwowych wielopolożeniowych tablicowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	<b>KNR 4-03 1128-03</b>	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 32 A 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	<b>KNR 4-03 1129-02</b>	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>KNR 4-03 1145-06</b>	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> mocowanych śrubami rozporającymi na podłożu ceglanym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 4-03 1001-09</b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
10	<b>KNR 4-03 1001-05</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 300	m m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
11	<b>KNR 4-03 1006-16</b>	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm 60	otw. otw.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	<b>KNR 4-03 1008-01</b>	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 25 mm 60	prze- pust. prze- pust.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
13	<b>KNR 4-03 1011-09</b>	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym 100	szt. szt.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
14	<b>KNR 4-03 1012-03</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm 300	m m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
15	<b>KNR 5-08 0210-06</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym YDY 5x6m 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
16	<b>KNR 5-08 0210-05</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 850	m m	850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>850.000</b>
17	<b>KNR 5-08 0302-02</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 100	szt. szt.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
18	<b>KNR 5-08 0501-06</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 40	kpl. kpl.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	<b>KNR 5-08 0511-08</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
20	<b>KNR 5-08 0307-02</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	<b>KNR 4-01 0705-07</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 380	m m	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
22	<b>KNR 4-03 1201-01</b>	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 25	przew. przew.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
23	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 25	pomiar · pomiar ·	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
24	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar · pomiar ·	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	3.0400		3.0400							
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.6080		0.6080							
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.5320		0.5320							
4.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.7600		0.7600							
5.	rury stalowe ze szwem lekkie ze stali 10 BX czarne o śr.zewnętrzna rury do 25 mm	m	62.4000		62.4000							
6.	oprawy świetlówkowe	szt	40.0000		40.0000							
7.	klosze	szt	41.6000		41.6000							
8.	zapłoniki	szt	160.000 0		160.000 0							
9.	świetlówki	szt	166.400 0		166.400 0							
10.	łączniki instalacyjne	szt	8.1600		8.1600							
11.	puszki bakelitowe	szt	102.000 0		102.000 0							
12.	przewody kabelkowe	m	83.2000		83.2000							
13.	przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm <sup>2</sup> i YDYp 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	884.000 0		884.000 0							
14.	kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną	szt	88.0000		88.0000							
15.	materiały pomocnicze	zł										
						<b>RAZEM</b>						

Słownie: